

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Technologia węzła ciepłego w budynku WOPiTU

Adres obiektu budowlanego: Łomża ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapi Uzależnień, ul. Rybaki 3 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

40330000-4

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Technologia węzła	40330000-4

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Technologia węzła [CPV: 40330000-4 Węzeł ciepły lokalny]		
1	KNR 2-20 0414-0100	ST1W	Wymienniki typu JAD lub WWB-1. poz. zastępcza Węzeł ciepły kpl - WEZEŁ KOMPAKTOWY JAKO ZESPÓŁ URZĄDZEŃ.	1 szt	1,0000
2	KNR 2-15 0121-0100		Urządzenia do podgrzewania wody. Podgrzewacz Wąbrzeźno o pojemności 350l. poz. zastępcza 350L	1 kpl	1,0000
3	KNR 2-15 0104-0700		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 65mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20,0000
4	KNR 2-15 0104-0400		Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 32mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,0000
5	KNR 2-20 0401-0300		Rurociągi, w pomieszczeniach węzłów ciepłych i przepompowniach, z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 40mm i grubości ścianek do 3,25mm, łączonych przez spawanie	m	15,0000
6	KNR 2-20 0401-0200	ST1W	Rurociągi z rur stalowych czarnych, o średnicach 15-150 mm, łączonych przez spawanie. O średnicy nominalnej 25-32 mm. Grubość ścianek do 3,25 mm	100 m	0,3000
7	KNR 7-12 0101-0500	ST1W	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia B. Rurociągi o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm	100 m ²	0,1200
8	KNR 7-12 0207-0500	ST1W	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne. Rurociągi o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm. Farba poliwinylowa, termoodporna do 400 st.c, szara-srebrzysta	100 m ²	0,1200
9	KNR 7-12 0215-0502	ST1W	Malowanie pędzlem - emalie termoodporne. Rurociągi o średnicy zewnętrznej od 58 mm do 219 mm. Emalie syntetyczne kreodurowe	100 m ²	0,1200
10	KNZ-15 30-0401		Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm	m	30,0000
11	KNZ-15 31-01		Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 20 mm	m	20,0000
12	KNZ-15 28-04		Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 25 mm	m	30,0000
13	KNR 2-20W 0403-0100	ST1W	Próby i uruchomienie węzłów ciepłych. Wymiennikowych o ogólnej pow.ogrzewalnej do 8m ²	1 węzeł	1,0000
14	KNR 2-20W 0404-0100	ST1W	Uruchomienie węzłów wodnych c.o.. Węzły wodne c.o.	1 węzeł	1,0000